


R13 - járda és lábazat csatlakozása

M 1:10




Rétegtrend 1

- járda burkolat LEIER "PATIO" "CARBON" színekódú (szürke) mérete: 12,4x25x5 cm
- 10 cm homok terítés
- 10 cm 5/12 homokos kavics ágyazat (95% tömörségi fokra kell tömöríteni és 10% porrá tört égetett mészkövet kell hozzá adagolni)
- termett talaj

A külső járdaburkolat és folyóka a meglévő terepszint lejtésével azonos és a járdaburkolat mindenhol 1 % -os lejtéssel készül, a templom falaitól kifelé.


R13/3 - járdaburkolat részlet

M 1:20




R13/1 - járdaburkolat részlet

M 1:20



R13/2 - járdaburkolat részlet

M 1:20



MEGJEGYZÉSEK

1. Méretek a helyszínen ellenőrizendők és pontosítandók a kivitelezés megkezdése előtt!
2. A kiviteli terv együtt kezelendő a szakértői véleményekkel, műszaki leírásokkal!

**A terven szereplő megoldások a tervező (Bartal és Rabb Kft.) szellemi terméke. Szerzői jog védelme alá tartozik! Másolása, sokszorosítása, vagy bármilyen célú felhasználása kizárólag a cég engedélyével lehetséges.**

Bartal és Rabb Kft.

Pécs, Alkotmány u. 34.  
tel/fax: 06 72/213-646

<b>Geresdlak Római Katolikus templom felújítása KIVITELI TERV</b>		statikus, építész tervező, <b>Rabb Péter</b> építész É2-02-0188, statikus, szakértő É2-Sz 02-0039 építész: <b>Rabb Dániel</b> építésmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök	
építési helyszín: 7733, Geresdlak, Templom u. hrsz.: 1, műemléki védettség: 316		építész: <b>Rabb Donát</b> É01-0413 teljeskörű építész vezető tervező statikus munkatárs: <b>Molnár Miklós</b> okl. építőmérnök	
rajz megnevezése: <b>Járda részletrajzok</b>		statikus munkatárs: <b>Szabó Balázs</b> okl. építőmérnök	
dátum: 2017.11.01.		építész munkatárs: <b>Hankó Andrea</b> építésmérnök	
lépték: M 1: 10	<b>R-13</b>	építettő: Római Katolikus Plébánia Geresdlak, Hunyadi u. 23.	
Erb József, plébános			