

±0,00 - földszinti padlóvonal

Alkalmazandó fakötések



Faanyagok méretei (cm)

kötőgerenda	2x16/25 GL
csonka kg.	2x16/25 GL
csonka kg. (mellékállás)	16/25
függesztőoszlop	16/25 GL
oszlop	2x10/20
ferdedúc	16/25 GL
bakdúc	2x10/20
fogópár	2x10/20
szarufa	16/15
könyök	15/15
sárgerenda	16/18
sárgerenda (szentély)	2x16/18
talpszelemen	16/24
térdszelemen	20/20
derékszelemen	20/20
taréjszelemen	20/20
fiókváltó	16/23

MEGJEGYZÉSEK

1. Méretek a helyszínen ellenőrizendők és pontosítandóak a kivitelezés megkezdése előtt!

2. A kiviteli terv együtt kezelendő a szakértői véleményekkel, műszaki leírásokkal!

3. Az alkalmazott fa anyagok és kapcsoló elemei esetében az elvárt teljesítmény követelményeket az "Eurocode 5 " szabvány előírásai tartalmazzák, azokat kell alapul venni, és a kivitelezés során szigorúan betartani.

4. Anyagminőségek:
- C24 fenyő(MSZ EN 338 - Szerkezeti fa szilárdsági osztályozása)
- GL24 rétegelt ragasztott fa főtartók, víz és főzésálló ragasztóval max. 30 mm lamella vastagsággal, bütü védelemmel ellátva! GEKA tárcsás kapcsolatokkal Ø65
- Felhasználási osztály: "3"

5. A tervlap együtt kezelendő a statikai tervlapokkal, a K3 - K10 tervlapokkal és az R9 - R12 részlettervekkel!

MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK ÉS PONTOSÍTANDÓK!

A terven szereplő megoldások a tervező (Bartal és Rabb Kft.) szellemi terméke. Szerzői jog védelme alá tartozik! Másolása, sokszorosítás, vagy bármilyen célú felhasználása kizárólag a cég engedélyével lehetséges.

Bartal és Rabb Kft.
Pécs, Alkotmány u. 34.
tel/fax: 06 72/213-646

Geresdlak
Római Katolikus templom
felújítása
KIVITELI TERV

építési helyszín:
7733, Geresdlak, Templom u.
hrsz.: 1, műemléki védettség: 316

rajz megnevezése:
B-B metszet
(templomtér mellékállás)

dátum: 2017.11.01.

lépték: M 1: 50

K-9

statikus, építész tervező,
Rabb Péter építész É2-02-0188,
statikus, szakértő É-Sz 02-0039

építész:
Rabb Dániel építészmérnök

építész:
Rabb Donát É01-0413
teljeskörű építész vezető tervező

statikus munkatárs:
Molnár Miklós okl. építőmérnök

statikus munkatárs:
Szabó Balázs okl. építőmérnök

építész munkatárs:
Hankó Andrea
okl. építészmérnök

építtető:
Római Katolikus Plébánia
Geresdlak, Hunyadi u. 23.

Erb József, plébános