




Oldal nézet



Előli nézet



Alaprajz



Fagerenda és meglevő acél tartó kapcsolata egyedi acél szerelvénnel helyszíni méretvétel és tervezői művezetés alapján készült!

## MEGJEGYZÉSEK

- Méreték a helyszínen ellenőrizendőek és pontosítandóak a kivitelezés megkezdése előtt!
- A kiviteli terv együtt kezelendő a szakértői véleményekkel, műszaki leírásokkal!
- Az alkalmazott fa anyagok és kapcsoló elemei esetében az elvárt teljesítmény követelményeket az "Eurocode 5" szabvány előírásai tartalmazzák, azokat kell alapul venni, és a kivitelezés során szigorúan betartani.
- Anyagminőségek:
  - C24 fenyő(MSZ EN 338 - Szerkezeti fa szilárdsági osztályozása)
  - GL24 rétegelt ragasztott fa főtartók, víz és főzésálló ragasztóval max. 30 mm lamella vastagsággal, бүтү védelemmel ellátva! GEKA tárcsás kapcsolatokkal Ø65
  - Felhasználási osztály: "3"
- A tervlap együtt kezelendő a statikai tervlapokkal, a K3 - K10 tervlapokkal és az R10 - R12 részlettervekkel!

## MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRÍZENDŐK ÉS PONTOSÍTANDÓK!

## Faanyagok méretei (cm)

kötőgerenda	2x16/25 GL
csonka kg.	2x16/25 GL
csonka kg. (mellékállás)	16/25
függesztőoszlop	16/25 GL
oszlop	16/20
ferdedúc	16/25 GL
bakdúc	16/20
fogópár	2x10/20
szarufa	16/15
könyök	15/15
sárgerenda	16/18
sárgerenda (szentély)	2x16/18
talpszelemen	16/24
térdszelemen	20/20
derékszelemen	20/20
taréjszelemen	20/20
fiókváltó	16/23

## Bartal és Rabb Kft.

Pécs, Alkotmány u. 34.  
tel/fax: 06 72/213-646

<b>Geresdlak Római Katolikus templom felújítása KIVITELI TERV</b>	statikus, építész tervező, <b>Rabb Péter</b> építész É2-02-0188, statikus, szakértő É2-Sz 02-0039 építész: <b>Rabb Dániel</b> építésmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök	
építési helyszín: 7733, Geresdlak, Templom u. hrsz.: 1, műemléki védettség: 316	építész: <b>Rabb Donát</b> É01-0413 teljeskörű építész vezető tervező statikus munkatárs: <b>Molnár Miklós</b> okl. építőmérnök	
rajz megnevezése: <b>Fagerenda és acél tartó kapcsolata</b>	statikus munkatárs: <b>Szabó Balázs</b> okl. építőmérnök	
dátum: 2017.11.01.	építész munkatárs: <b>Hankó Andrea</b> építésmérnök	
lépték: M 1: 10	építettő: Római Katolikus Plébánia Geresdlak, Hunyadi u. 23.	
<b>R-9</b>		
Erb József, plébános		