



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000402262018

E50 - Bírálati szakasz

Ajánlatkérő neve: **Lánycsóki Római Katolikus Plébánia**

Közbeszerzés tárgya: **Lánycsóki templom felújításaVP1778410477projekt**

Kommunikáció

Fejdatok

Eljárási cselekmény típusa:	Kiegészítő tájékoztatás nyújtása - KTNV		
Küldés időpontja:	2018.08.14	Küldő szervezet/felhasználó	Dr. Turi Ákos

Leírás

Tisztelt Gazdasági szereplők! Tárgyi eljárásban az alábbi kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett, melyre a válaszokat az alábbiak szerint terjesztjük elő: Kérdés:Burkoló munka 1.tétel: A tervezett (Költségvetés kiírás szerinti) burkolat felbontása 317,32 m2, mely a templomépület teljes alapterületére vonatkozik:(templomtér, szentély, sekrestye) A teljes felület tartalmazza a padosorok, mellékoltárok, egyéb berendezések területét is. Azok elmozdítása, elbontása nincs a költségvetésben. Indokolt e az elbontásuk, elmozdításuk; vagy a helyükön hagyva körülburkolhatóak? Válasz: A kérdezőnek igaza van, a padozat burkolat elbontásához a padokat, berendezési tárgyakat el kell mozdítani. A terv és a költségvetés a teljes terület újburkolását tartalmazza. Kérdés: Burkoló munka 2.tétel. Kérjük egyértelműsíteni, hogy a 10% pótlást a felbontott lapokból kell-e megoldani, vagy a felbontott lapokat 90%-ban visszarakni és 10% újjal pótolni? A helyszínen látottak alapján 90%-ban új lap lerakása indokolt, 10%-ban a felbontott lapokból a sekrestye leburkolható. (20,47m2) Válasz: A költségvetési tétel megfogalmazása azt jelenti, hogy a meglévő padlóburkolat elemeiből kell az új padlót elkészíteni, és ehhez 10 % mennyiségű pótlást kalkuláltunk, tehát ennyi új anyagot kell beszerezni. Kérdés: Kérjük egyértelműsíteni az új mészkőlap származási helyét.(pl: süttöi. siklósi.. stb) Válasz: Süttöi, vagy azzal egyenértékű. Kérdés: Ácsszerkezetek: A tervezett 20 cm szelvényméret felett ragasztott faszervezet beépíthető-e? Válasz: Igen, beépíthető. Az alkalmazott fa anyagok esetében az elvárt teljesítmény követelményeket az "Eurocode 5 " szabvány előírásai tartalmazzák, azokat kell alapul venni, és a kivitelezés során szigorúan betartani. Felhasználási osztály: "3", mivel a fa szerkezet a tetőtérben kerül beépítésre. GL 24h "homogén" rétegelt-ragasztott fa gerendákk, maximálisan 24 mm vastagságú lamellákkal, túlmérettel gyártva, olajfestékes bütü védelemmel ellátva. Kérdés: Nyílászáró szerkezetek: Elegendő e a felújításuk a mázolás felújításával ? A költségvetésben nincs kiírva új asztalos szerkezet (ablakok, sekrestyeablak, bejárati kapu; új acélajtó sekrestyénél) Válasz: Ajánlatkérői előírás a a mázolás felújításával történő felújításra vonatkozik. A végleges döntést az Építettővel közösen a homlokzat beállványozását követő szemle után lehet meghozni. Kérdés: A konszignációban a K8-as szerkezet " Geresdlak " néven szerepel Elírás vagy adaptáció? Válasz : A nyílászáró ábrázolt mérete és a homlokzati terv alapján a K8 szerkezet a Lánycsók r. k. templom torony ablaka, a konszignációs lap felirata elírás. Amennyiben ezzel megzavartuk a Kérdezőt, úgy elnézését kérjük. Tisztelettel: Ajánlatkérő

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Fájl neve	Műveletek
-------------------	-----------------	-----------	-----------