



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000402952018

E50 - Bírálati szakasz

Ajánlatkérő neve: **Pécsi Egyházmegye**

Közbeszerzés tárgya: **Szűri templom felújítás a 1778525102 számú projekt keretében**

Kommunikáció

Fejadatok

Eljárási cselekmény típusa:	Kiegészítő tájékoztatás nyújtása - KTNV		
Küldés időpontja:	2018.08.21	Küldő szervezet/felhasználó	Dr. Turi Ákos

Leírás

Tisztelt Gazdasági szereplők! Tárgyi eljárásban a beékeztetett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmekre az alábbi válaszokat adjuk: 1 Kérdés: Kérjük Tisztelt beruházót, hogy a megalapozott ajánlatadáshoz a benyújtási határidőt meghosszabbítani szíveskedjen. Továbbá kérjük, hogy a költségvetésben egy tételben vett és az építész műszaki leírásban felsorolt, tagozat és vakolatdíszek helyreállítását tételesen, mennyiségileg és minőségileg részletezni szíveskedjen! Válasz: Lásd a 2. kérdésre adott választ. 2 Kérdés: Költségvetés: Vakolás és rabilolás fejezet, 12.tétel: "Korábban megszüntetett tagozatok és vakolatdíszek visszaállítása" "1 klt ". Mennyi az 1klt tartalma? A tétel tartalmát fm-ben és db számban kérjük megadni, kiterített szélességgel és a felhasználandó anyag megadásával! Válasz: Az 1 készletként történő szerepeltetést a munka egyedi jellege indokolja. A homlokzati tervlapok és a műleírás az elvégzendő helyreállításokat tételesen tartalmazzák, kérjük az árazást ezek alapján elvégezni. 3 Kérdés: Bádogos munka 14.tétel: KÉRDÉS: hány m2 a toronysüveg felülete? Templom toronysüveg egyedi fedésének mennyiségét m2-ben kérnénk megadni. Válasz: A hagyma rész felülete 32m2-re, az egyéb fedések 40m2-re becsülhetők. A tényleges felület a meglévő eredeti toronysisak leemelése után, az arról való méretvétel alapján határozható meg. 4 Kérdés: Bádogos munka 15.tétel: Torony csúcskereszt készítésére gyártási tervet kérnénk. Válasz: Gyártási terv nem szükséges, mert lebontott kereszt rendelkezésre áll, ez alapján elvégezhető a helyreállítás. A bontás előtt készült fotót mellékeljük. 5 Kérdés: Költségvetés: Előregyártott épületszerkezetek,2.tétel: Toronysisak leemeléséhez és felemeléséhez kérjük a megfogási (daruzási) pontok meghatározását; valamint a szükséges kiegészítő acélszerkezetek konszignációját. Válasz: A toronysisak lehorgonyzására tervezett UPN100-1,4m acélgerendákat a végleges állapotnak megfelelő helyen talpára állítva lecsavarozzuk M16 csavarral a fiókgerendákhoz, alul fakötésű nagy alátéttel. A daruzáshoz az átlós főirányokba eső kötőgerendákat kell körbefogni az emeléshez a fenti acélgerendák mellett, és az acélgerendák biztosítják a fiókgerendák megfogását. A megalapozott ajánlattétel érdekében Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 2018. 08. 28. napjára módosítja az óra változatlanul hagyása mellett.

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Fájl neve	Műveletek
Kiegészítő tájékoztatás nyújtása	1 számú kiegészítő tájékoztatás melléklete	DSCN5767.jpg	Részletek