

KIVITELEZÉS ELŐTTHELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS  
ÉS EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES.


A MÁZOLÁSOK SZÍNE KIVITELEZÉSKOR A  
MŰEMLÉKI HATÓSÁGGAL EGYÜTTMŰKÖDVE  
HATÁROZHATÓ MEG.

A KONSZIGNÁCIÓ 10 TÉTELT TARTALMAZ.




ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ




KOKAS ÉS TÁRSA TERVEZŐ KFT			
ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ IRODA			
Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1.		Tel/Fax: (72) 324-326	
E-mail: kokasestarsa@gmail.com			
Munka: RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM FELÚJÍTÁSA			
VILLÁNY, MATHIÁSZ JÁNOS U. HRSZ.: 797			
Terv:		KIVITELI TERV	
EK-11	Építtető: Villányi Római Katolikus Plébánia		
	7773 Villány, Mathiász János u. 3.		
Tervező:	Kokas Ignác	Építész munkatárs:	2017. december
	É/1-02-0122	Deákné Endrédi Mária	


1.	ALAPRAJZI JEL:	A1	A2	A3
2.	NÉVLEGES MÉRET:	KÜLSŐ: 113/225	KÜLSŐ: 92/116      BELSŐ: 120/130	KÜLSŐ: 92/123      BELSŐ: 120/136
3.	MEGNEVEZÉS:	TEMPLOMHAJÓ ABLAK	ORATÓRIUM ABLAK	ORATÓRIUM ABLAK
4.	DARABSZÁM:	8	2	1
5.	NYITÁSI IRÁNY:	OLDALT NYÍLÓ 6 DB SZÁRNY	OLDALT NYÍLÓ 2 DB SZÁRNY	OLDALT NYÍLÓ 2 DB SZÁRNY
6.	TOK TÍPUSA:	MEGLÉVŐ	MEGLÉVŐ KAPCSOLT GERÉBTOK	MEGLÉVŐ KAPCSOLT GERÉBTOK
7.	SZÁRNY TÍPUSA:	MEGLÉVŐ	MEGLÉVŐ	MEGLÉVŐ
8.	FALSZERKEZET:	FALSZERKEZET: 105 cm TÖMÖR TÉGLAFAL 15 cm KÁVÁVAL	FALSZERKEZET: 58 ill 63 cm TÖMÖR TÉGLAFAL 15 cm KÁVÁVAL	FALSZERKEZET: 68 cm TÖMÖR TÉGLAFAL 15 cm KÁVÁVAL
9.	KÜSZÖB:	—	—	—
10.	PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ:	KÜLSŐ: ÚJ, HORGANYLEMEZ BELSŐ: VAKOLT FERDE FELÜLET	KÜLSŐ: ÚJ, HORGANYLEMEZ BELSŐ: VAKOLT FELÜLET	KÜLSŐ: ÚJ, HORGANYLEMEZ BELSŐ: VAKOLT FELÜLET
11.	VASALAT:	EREDETI VASALATOK MEGTARTÁSÁVAL, FELÚJÍTÁSÁVAL	EREDETI VASALATOK MEGTARTÁSÁVAL, FELÚJÍTÁSÁVAL	EREDETI VASALATOK MEGTARTÁSÁVAL, FELÚJÍTÁSÁVAL
12.	ÜVEGEZÉS:	MEGLÉVŐ, A SÉRÜLT ELEMEEK CSERÉJÉVEL, ÚJ TAPASZOLÁS	MEGLÉVŐ, A SÉRÜLT ELEMEEK CSERÉJÉVEL, ÚJ TAPASZOLÁS	MEGLÉVŐ, A SÉRÜLT ELEMEEK CSERÉJÉVEL, ÚJ TAPASZOLÁS
13.	FELÜLETKEZELÉS:	MEGLÉVŐ FESTÉK TELJES ELTÁVOLÍTÁSA UTÁN LENOLAJ KENCÉS ALAPKEZELÉS, 2 RÉTEGŰ OLAJ TARTALMÚ MÁZOLÁS	MEGLÉVŐ FESTÉK TELJES ELTÁVOLÍTÁSA UTÁN LENOLAJ KENCÉS ALAPKEZELÉS, 2 RÉTEGŰ OLAJ TARTALMÚ MÁZOLÁS	MEGLÉVŐ FESTÉK TELJES ELTÁVOLÍTÁSA UTÁN LENOLAJ KENCÉS ALAPKEZELÉS, 2 RÉTEGŰ OLAJ TARTALMÚ MÁZOLÁS
14.	ÁBRA M 1:50	<p>The drawing shows a window with a semi-circular top and six panes. Dimensions: total height 2.25, top arch height 0.22, main height 2.03, width 1.13. A label 'párkány átépítés' points to the sill. Below is a detail of the 'utólagosan beépített belső szárny és tokkiegészítés bontása' (removal of the laterally installed internal wing and frame extension) showing a width of 1.59 and a depth of 1.43. Another label 'Párkány részlet' points to the sill detail with a width of 1.13.</p>	<p>The drawing shows a window with two panes. Dimensions: width 0.92, height 1.16. A label 'párkány átépítés' points to the sill. Below is a detail of the sill showing a width of 1.20 and a depth of 0.092.</p>	<p>The drawing shows a window with two panes. Dimensions: width 0.92, height 1.23. A label 'párkány átépítés' points to the sill. Below is a detail of the sill showing a width of 1.26 and a depth of 0.065.</p>
15.	MEGJEGYZÉS:	BELSŐ OLDALON RÉSZLET SZERINTI HORGANYLEMEZ PÁRACSATORNA KÉSZÜL		



A1, A2, A3 jelű ablakok párkánykialakításának részletrajza M=1:2

1.	ALAPRAJZI JEL:	A4	A5	A6
2.	NÉVLEGES MÉRET:	KÜLSŐ: 97/123      BELSŐ: 120/145	KÜLSŐ: 113/235      BELSŐ: 129/261	106/150
3.	MEGNEVEZÉS:	SEKRESTYE ABLAK	TORONYSZOBA ABLAK	FIX ZSALU
4.	DARABSZÁM:	1	1	1
5.	NYITÁSI IRÁNY:	OLDALT NYÍLÓ 2 DB SZÁRNY	4 DB OLDALT NYÍLÓ, 2 DB KIVEHETŐ SZÁRNY	FIX
6.	TOK TÍPUSA:	MEGLÉVŐ KAPCSOLT GERÉBTOK	MEGLÉVŐ	EREDETI ALAPJÁN ÚJRAGYÁRTVA-KEMÉNYFÁBÓL
7.	SZÁRNY TÍPUSA:	MEGLÉVŐ	MEGLÉVŐ	EREDETI ALAPJÁN ÚJRAGYÁRTVA-KEMÉNYFÁBÓL
8.	FALSZERKEZET:	FALSZERKEZET: 68 cm TÖMÖR TÉGLAFAL 15 cm KÁVÁVAL	FALSZERKEZET: 120 cm TÖMÖR TÉGLAFAL	TÖMÖR TÉGLAFAL KÁVÁVAL
9.	KÜSZÖB:	—	—	—
10.	PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ:	KÜLSŐ: VAKOLT FELÜLET HIDROFOBIZÁLÁSSAL BELSŐ: VAKOLT FELÜLET	KÜLSŐ: ÚJ, HORGANYLEMEZ-PÁRKÁNYFEDÉS BELSŐ: VAKOLT FELÜLET	KÜLSŐ: ÚJ, HORGANYLEMEZ-PÁRKÁNYFEDÉS BELSŐ: VAKOLT FELÜLET
11.	VASALAT:	EREDETI VASALATOK MEGTARTÁSÁVAL, FELÚJÍTÁSÁVAL	EREDETI VASALATOK MEGTARTÁSÁVAL, FELÚJÍTÁSÁVAL	—
12.	ÜVEGEZÉS:	MEGLÉVŐ, A SÉRÜLT ELEMOK CSERÉJÉVEL, ÚJ TAPASZOLÁS	MEGLÉVŐ, A SÉRÜLT ELEMOK CSERÉJÉVEL, ÚJ TAPASZOLÁS	—
13.	FELÜLETKEZELÉS:	MEGLÉVŐ FESTÉK TELJES ELTÁVOLÍTÁSA UTÁN LENOLAJ KENCÉS ALAPKEZELÉS, 2 RÉTEGŰ OLAJ TARTALMÚ MÁZOLÁS	MEGLÉVŐ FESTÉK TELJES ELTÁVOLÍTÁSA UTÁN LENOLAJ KENCÉS ALAPKEZELÉS, 2 RÉTEGŰ OLAJ TARTALMÚ MÁZOLÁS	LENOLAJ KENCÉS ALAPKEZELÉS, 2 RÉTEGŰ OLAJ TARTALMÚ MÁZOLÁS
14.	ÁBRA M 1:50			
15.	MEGJEGYZÉS:	MEGLÉVŐ ABLAKRÁCS TISZTÍTÁSA, FELÜLETKEZELÉSE	BELSŐ CEMENTLAPOS KÖNYÖKLŐ BONTÁSA HORGANYLEMEZ PÁRACSTORNA ELHELYEZÉSE	BELSŐ OLDALON MADÁRHÁLÓ ELHELYEZÉSE RÖGZÍTÉSE: HORGANYZOTT ACÉL FÜLEKKEL

1.	ALAPRAJZI JEL:	A7	A8	A9	
2.	NÉVLEGES MÉRET:	113/259	153/255	128/210	
3.	MEGNEVEZÉS:	FIX ZSALU	FŐBEJÁRATI AJTÓ	SEKRESTYE AJTÓ	
4.	DARABSZÁM:	4	1	1	
5.	NYITÁSI IRÁNY:	FIX	KÖZÉPEN FELNYÍLÓ	BALOS	
6.	TOK TÍPUSA:	EREDETI ALAPJÁN ÚJRAGYÁRTVA-KEMÉNYFÁBÓL	MEGLÉVŐ KÖKERET	GERÉBTOK	
7.	SZÁRNY TÍPUSA:	EREDETI ALAPJÁN ÚJRAGYÁRTVA-KEMÉNYFÁBÓL	VÉSETT TÁBLÁS KEMÉNYFA SZERKEZET	VÉSETT TÁBLÁS KEMÉNYFA SZERKEZET	
8.	FALSZERKEZET:	TÖMÖR TÉGLAFAL KÁVÁVAL	TÖMÖR TÉGLAFAL	TÖMÖR TÉGLAFAL	
9.	KÜSZÖB:	—	—	KÉSZÜL	
10.	PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ:	KÜLSŐ: ÚJ, HORGANYLEMEZ-PÁRKÁNYFEDÉS BELSŐ: VAKOLT FELÜLET	—	—	
11.	VASALAT:	—	MEGLÉVŐ FELÚJÍTOTT VASALATOK LEHETŐSÉG SZERINTI FELHASZNÁLÁSÁVAL	VASALATVÁLASZTÁS: GYÁRTÁSKOR - FEKETE SZÍNBEN	
12.	ÜVEGEZÉS:	—	—	—	
13.	FELÜLETKEZELÉS:	LENOLAJ KENCÉS ALAPKEZELÉS, 2 RÉTEGŰ OLAJ TARTALMÚ MÁZOLÁS	LENOLAJ KENCÉS ALAPKEZELÉS, 2 RÉTEGŰ OLAJ TARTALMÚ MÁZOLÁS	LENOLAJ KENCÉS ALAPKEZELÉS, 2 RÉTEGŰ OLAJ TARTALMÚ MÁZOLÁS	
14.	ÁBRA M 1:50	<div><p>RÖGZÍTÉSE: HORGANYZOTT ACÉL FÜLEKKEL</p></div>	<div></div>	<div></div>	
15.	MEGJEGYZÉS:	BELSŐ OLDALON MADÁRHÁLÓ ELHELYEZÉSE	BIZTONSÁGI ZÁRRAL	BIZTONSÁGI ZÁRRAL	3. OLDAL

1.	ALAPRAJZI JEL:	A10		
2.	NÉVLEGES MÉRET:	215/208+86		
3.	MEGNEVEZÉS:	ELŐTERET A HAJÓTÓL ELVÁLASZTÓ AJTÓ		
4.	DARABSZÁM:	1		
5.	NYITÁSI IRÁNY:	KÖZÉPEN NYÍLÓ KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ BUKÓ FELÜLVILÁGÍTÓVAL		
6.	TOK TÍPUSA:	MEGLÉVŐ		
7.	SZÁRNY TÍPUSA:	MEGLÉVŐ - A FELÜLVILÁGÍTÓ A JELENLEGI KIVEHETŐRŐL BUKÓ SZERKEZETÖVÉ ÁTALAKÍTÁSA		
8.	FALSZERKEZET:	TÖMÖR TÉGLAFAL		
9.	KÜSZÖB:	—		
10.	PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ:	—		
11.	VASALAT:	MEGLÉVŐ VASALATOK FELÚJÍTÁSA		
12.	ÜVEGEZÉS:	MEGLÉVŐ		
13.	FELÜLETKEZELÉS:	MEGLÉVŐ FESTÉK TELJES ELTÁVOLÍTÁSA UTÁN LENOLAJ KENCÉS ALAPKEZELÉS, 2 RÉTEGŰ OLAJ TARTALMÚ MÁZOLÁS		
14.	ÁBRA M 1:50			
15.	MEGJEGYZÉS:	ÚJ BIZTONSÁGI ZÁR BEÉPÍTÉSE		4. OLDAL