


KELETI HOMLOKZAT

Remmers rendszerű lábazati szárító vakolat: Vorspritzmörtel tapadóhid, Grundputz alapvakolat, Sanierputz-Universal HS felső vakolat, Siliconharzfarbe LA festés



meglévő homlokzati festés eltávolítása és a vakolati hibák javítása után

külső ablakpárkány kibontása
~ 5 cm-rel lejjebb történő újra építése,
horganylemez külső könyöklőbádóg elhelyezése

habarcsos elképzés

bádógos szerkezet

a meglévő bontása után új faszerkezetű madárhálos zsaluk elhelyezése

normál mészcement vakolatú nyíláskeret tagozat és óratükör helyreállítás, Remmers Sanierputz felső vakolattal, Siliconharzfarbe LA festéssel

toronysisak fedés és deszkázat bontása új romonádók és deszkázat készítése és fedés ötvözött horganylemezből

ötvözött horganylemez párkány fedés

szármfalak fémlemez fedése ötvözött horganylemezzel, új alátét deszkázattal a meglévő bontása után meglévő palafedés és lécezés bontása kettős hődfarkú cserépfedés készítése

ötvözött horganylemez eresz- és lefolyó csatornák



horganyzott ak. m. acél rámpa

megrongálódott kőkeret pótlása megegyező homokkő anyaggal 80 cm magasságig

NYUGATI HOMLOKZAT

egyedi fa szerkezetű ajtó, mázolt felületkezeléssel meglévői fa szerkezetű nyílászáró, felújítása, szükség esetén cseréje horganylemez külső könyöklőbádóg elhelyezése

ötvözött horganylemez párkány fedés

normál mészcement vakolatú nyíláskeret tagozat és óratükör helyreállítás, Remmers Sanierputz felső vakolattal, Siliconharzfarbe LA festéssel

új horganylemez könyöklő bádóg

csiszolt, működő pófafala

normál mészcement vakolatú párkány 5-10 % os javítása, Remmers Sanierputz felső vakolattal, Siliconharzfarbe LA festés

ötvözött horganylemez párkány fedés

a meglévő bontása után új faszerkezetű madárhálos zsaluk elhelyezése

egyedi fa szerkezetű nyílászáró, mázolt felületkezeléssel

normál mészcement vakolatú párkány 5-10 % os javítása, Remmers Sanierputz felső vakolattal, Siliconharzfarbe LA festés

külső ablakpárkány kibontása ~ 5 cm-rel lejjebb történő újra építése, horganylemez külső könyöklőbádóg elhelyezése

ötvözött horganylemez eresz- és lefolyó csatornák

meglévő homokkő keret szükség szerinti javítása, pótlása, hidrofobizálása

lábazat felett 1 m magasságig Remmers rendszerű szárító vakolat: Vorspritzmörtel tapadóhid, Grundputz alapvakolat, Sanierputz felső vakolat, Siliconharzfarbe LA festés

Remmers rendszerű lábazati szárító vakolat: Vorspritzmörtel tapadóhid, Grundputz alapvakolat, Sanierputz-Universal HS felső vakolat, Siliconharzfarbe LA festés



stokkolt/csiszolt helyszíni működő pófafal

KELETI ÉS NYUGATI HOMLOKZAT

M 1:100

KOKAS ÉS TÁRSA TERVEZŐ KFT		
ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ IRODA		
Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1.	Tel/Fax: (72) 324-326	E-mail: kokasestarsa@gmail.com
Munka:	RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM FELÚJÍTÁSA VILLÁNY, MATHIÁSZ JÁNOS U. HRSZ.: 797	
Terv:	KIVITELI TERV	
Ek-5	Építteő: Villányi Római Katolikus Plébánia 7773 Villány, Mathiász János u. 3.	2017 december
	Tervező: Kokas Ignác E/1-02-0122	Építész munkatárs: Deákné Endrédi Mária