


AZ ALKALMAZOTT KÉSZÜLEKEK SCHNEIDER ELECTRIC TÍPUSÁKI
AZ ELOSZTÓKAT MINIMUM 20% TARTALÉK HELLYEL KELL KIALAKÍTANI!


ELOSZTÓ JELE:	FE
ELOSZTÓ TÍPUSA:	Schneider EL Prisma Plus Pack160
NÉVLEGES FESZÜLTTSÉG:	400/230 [V] AC
NÉVLEGES FREKVENCIA:	50 Hz
GYŰJTŐSÍN NÉVLEGES ÁRAMA:	63 [A]
I _z =	10 k[A]
VÉDETTISÉG:	IP31
ÉRINTÉSVÉDELEM:	TN-S



CELLA / LEÁGAZÁS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LEÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE	Tűlfeszültség korlátozó	Betáplálás		Áramvédő kapcsoló világítás	Külséri világítás	előtér+kápolna +győntató Világítás	templomér+szentély +sekrestye+oratórium Világítás	Karzat Világítás	Tartalék	Tartalék	
BEEPÍTETT TELJESÍTMÉNY [kW]		20,4		3,3	0,7	0,7	1,2	0,7			
EGYIDEJŰ TELJESÍTMÉNY [kW]		10,8		1,8	0,4	0,4	0,6	0,4			
KÁBEL TÍPUSA		meglévő			NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J			
KÁBEL KER.METSZ. mm²			megmaradó		3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5			

RAJZSZÁM:	MUNKA:	RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM FELÚJÍTÁSA ÜTEMEZETT MEGVALÓSÍTÁSSAL 7703 VILLÁNY, MATHIASZ JÁNOS UTCA, HRSZ.:797 ERŐSÁRAMÚ ÉPÜLETVILLAMOS TERVDOKUMENTÁCIÓ	TERV FAJTA:	KIVITELI	VILLAMOS TERVEZŐ:	7634 Pécs, Új Fásor 31. Adószám: 66172776-1-22 Tel: +36-30/426-8397 @mail: mm.terv@gmail.com web: mm-terv.hu	MUNKASZÁM:	2017 / 212
OLDALSZÁM:	2 / 4	"FE" JELŰ ELOSZTÓ EGYVONALAS RAJZA					DÁTUM:	2017. 12. 06.

AZ ALKALMAZOTT KESZULEKEK SCHNEIDER ELECTRIC TÍPUSÁKI
AZ ELOSZTÓKAT MINIMUM 20% TARTALÉK HELLYEL KELL KIALAKÍTANI!



CELLA / LEÁGAZÁS		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
LEÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE		Aramvédő kapcsoló erőátvitel	Villamos padfűtés ÉSZAK	Villamos padfűtés DÉL	Templomtér Dugalj	szentély+sekrestye +oratórium Dugalj	Hangosítás leállás	Karzat Dugalj	Harang automatika	Tartalék	Tartalék
BÉPÍTETT TELJESÍTMÉNY [kW]		22,0	6,0	6,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0		
EGYIDEJŰ TELJESÍTMÉNY [kW]		11,0	3,0	3,0	0,5	0,5	0,5	0,5	3,0		
KÁBEL TÍPUSA			MT	MT	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	MT		
KÁBEL KER.METSZ. mm²			5x2,5	5x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x4		

RAJZSZÁM:

MUNKA:

V-03

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM FELÚJÍTÁSA
ÜTEMEZEITT MEGVALÓSÍTÁSSAL
7703 VILLANY. MATHIASZ JÁNOS UTCA. HRSZ.:797
ERŐSÁRAMÚ ÉPÜLETVILLAMOS TERVDOKUMENTÁCIÓ



mm terv

Tervező és Mérnöki Tanácsadó Iroda

7634 Pécs, Új Fásor 31.
Adószám: 06172776-1-22
Tel: +36-30/426-8397
@mail: mm.terv@gmail.com
web: mm-terv.hu

MUNKASZÁM:

2017 / 212

OLDALSZÁM:

3 / 4

"FE" JELŰ ELOSZTÓ EGYVONALAS RAJZA

TERV FAJTA:

KIVITELI

VILLAMOS
TERVEZŐ:

.....
MÁNDITTY MIKLÓS VN-77/2016/01



V-02/2012/87

VN-77/2016/01

DÁTUM:

2017. 12. 06.

AZ ALKALMAZOTT KÉSZÜLEKEK SCHNEIDER ELECTRIC TÍPUSÁKI
AZ ELOSZTÓKAT MINIMUM 20% TARTALÉK HELL YELL KELL KIALAKITANI!



Az elosztó típusa: Schneider Electric Prisma Plus Pack160
Az elosztó mérete: 555x630 mm
Az elosztó védettsége: IP31
Az elosztó színe: Fehér RAL 9001


A tömszelencék Hensel AKS típusok.
A sorozatkapcsok Weidmüller WDU típusok.

Megjegyzés:

- Az elosztó sínzése: Cu
- Érintésvédelem: Nullázás+EPH az MSZ 2364 szerint
- Feszültség szint: 230/400V / 50[Hz] / 3~
- In= 63 [A]
- Icn= 6kA
- Kábelbevezetés
- Bejövő kábelek: Felső
- Elmenő kábelek: Felső
- Elhelyezés módja: Fall kivitel





Feliratozás:

1. - Készülék terv száma (pl. F1)
2. - elosztó leágazás száma (pl. F0/2)
3. - leágazás megnevezése (pl. betéplálás)



Feliratozási színek: fehér alapon, fekete betűk
Normál hálózat: világítás+dugalj

A jelen terveken szereplő elosztóberendezést a jelenleg is hatályban lévő és 2014.nov.-tól kizárólagos MSZ EN 61439-1 és -2 szabvány „Ellenőrzött elosztóberendezésekre” vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfelelőve kell elkészíteni.

1	2	3	4	5	6	7	8
A	AZ ALKALMAZOTT KÉSZÜLEKEK SCHNEIDER ELECTRIC TÍPUSÁKI AZ ELOSZTÓKAT MINIMUM 20% TARTALÉK HELL YELL KELL KIALAKITANI!						
B	 						
C	<p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none">- Az elosztó sínzése: Cu- Érintésvédelem: Nullázás+EPH az MSZ 2364 szerint- Feszültség szint: 230/400V / 50[Hz] / 3~- In= 63 [A]- Icn= 6kA- Kábelbevezetés- Bejövő kábelek: Felső- Elmenő kábelek: Felső- Elhelyezés módja: Fall kivitel						
D	<p>Feliratozás:</p> <ol style="list-style-type: none">1. - Készülék terv száma (pl. F1)2. - elosztó leágazás száma (pl. F0/2)3. - leágazás megnevezése (pl. betéplálás) 						
E	<p>A jelen terveken szereplő elosztóberendezést a jelenleg is hatályban lévő és 2014.nov.-tól kizárólagos MSZ EN 61439-1 és -2 szabvány „Ellenőrzött elosztóberendezésekre” vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfelelőve kell elkészíteni.</p> <p>Feliratozási színek: fehér alapon, fekete betűk Normál hálózat: világítás+dugalj</p>						
F	RAJZSZÁM: V-03	MUNKA: RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM FELÚJÍTÁSA ÜTEMEZETT MEGVALÓSÍTÁSSAL 7703 VILLANY, MATHIASZ JÁNOS UTCA, HRSZ.:797 ERŐSÁRAMÚ ÉPÜLETVILLAMOS TERVDOKUMENTÁCIÓ	 mm terv Tervező és Mérnöki Tanácsadó Iroda				MUNKASZÁM: 2017 / 212
F	OLDALSZÁM: 4 / 4	"FE" JELŰ ELOSZTÓ EGYVONALAS RAJZA	TERV FAJTA: KIVITELI	VILLAMOS TERVEZŐ:	7634 Pécs, Új Fásor 31. Adószám: 06172776-1-22 Tel: +36-30/426-8397 @mail: mm.terv@gmail.com web: mm-terv.hu	DÁTUM: 2017. 12. 06.	
1	2	3	4	5	6	7	8